

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на выполнение работ по прокладке трубопровода

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 132 617 руб.
Средства на оплату труда: 21 736 руб.
Нормативная трудоемкость (чел.-ч.): 178.81 чел.-ч
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2015г.

N/N п/п	Шифр, N позиции норм.	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих	
					Всего оплаты труда	Эк.маш в т.ч. оплаты труда	Ма-лы	Всего оплата труда	Эк.маш, в т.ч. оплаты труда	Мат-лы	на едн.	всего чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР 01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.24	6176.2 210.28	5965.92 1370.32	0	1482.29 50.47	1431.82 328.88	0	17.7	4.25
2	ТЕР 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.24	1829.52 1829.52	0 0	0	439.08 439.08	0 0	0	154	36.96
3	ТЕР 01-02-068-01	Водоотлив из траншей	100 м3 мокрого грунта	0.24	2424.39 0	2424.39 1423.15	0	581.85 0	581.85 341.56	0	0	0
4	ТЕР 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1.2	870.47 126.89	34.96 5.13	708.62	1044.56 152.27	41.95 6.16	850.34	10.2	12.24
5	ТЕР 22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	1 км трубопровод ода	0.12	5225.4 2839.62	2369.06 416.63	16.72	627.05 340.75	284.29 50	2.01	200.68	24.08
	5070545	Трубы полиэтиленовые	м	121.2	32.99		32.99	3998.39		3998.39		
6	ТЕР 22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1 врезка	1	102.84 23.68	62.35 7.28	16.81	102.84 23.68	62.35 7.28	16.81	1.46	1.46
7	ТЕР 22-03-006-01	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм	1 задвижка	1	225.67 13.62	1.06 0	210.99	225.67 13.62	1.06 0	210.99	1.01	1.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(или клапан обратный)									
8	ТЕР 22-04-001-02	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых Кзп=0.6; Кзм=0.6; Кзм=0.6	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций	0.11	3354.6 1286.24	2068.36 257.41	0	369.01 141.49	227.52 28.32	0	151.5	16.67
9	ТЕР 22-04-001-02	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций	0.22	35004.98 2143.73	3447.27 429.02	29413.98	7701.1 471.62	758.4 94.38	6471.08	151.5	33.33
10	ТЕР 22-03-011-04	Демонтаж колонок водоразборных Кзп=0.6; Кзм=0.6; Кзм=0.6	1 шт.	1	68.74 61.52	7.22 0.47	0	68.74 61.52	7.22 0.47	0	7.16	7.16
11	ТЕР 22-03-011-04	Установка колонок водоразборных	1 шт.	2	808.59 102.53	12.03 0.79	694.03	1617.18 205.06	24.06 1.58	1388.06	7.16	14.32
12	ТЕР 11-01-033-02 2039150	Устройство покрытий досчатых толщиной 36 мм Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные	100 м2 покрытия м3	0.06 0.2226	1229.14 866.56 903.97	151.27 12.83	211.31	73.75 51.99 201.22	9.08 0.77	12.68	66.71	4
13	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.24	1110.02 1110.02	0 0	0	266.4 266.4	0 0	0	97.2	23.33
14	ТЕР 01-01-033-03	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0.216	674.85 0	674.85 203.88	0	145.77 0	145.77 44.04	0	0	0
15	ТЕР 01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	0.48	24.75 0	24.75 7.48	0	11.88 0	11.88 3.59	0	0	0

ИТОГО (прямые затраты) по смете

18956.78 3587.25 13151.58 178.81
2217.95 907.03
90108 22456 45916
21736 8889

индексация в текущие цены

по позициям 1-15;

Зарплата: 2217.95*9.8

Эксплуатация машин: 3587.24*6.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

в т.ч. зарплата: 907,03*9,8

Материалы: 8951,97*4,66

Основные материалы: 4199,61

в том числе (прямые затраты без начислений):

= (1019058 Люки чугунные, позиции 8,9)

= (2010755 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, позиции 8,9)

201,22=201,22 (2039150 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины

антисептированные, позиция 12)

3998,39=3998,39 (5070545 Трубы полиэтиленовые, позиция 5)

ИТОГО: 90107,9

Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,14-15 (ТЕР 01) - 80,75% (95%*0,85) (от 4184,4); 2-3,13 (ТЕР 01) - 68% (80%*0,85)

(от 10260,99); 4-11 (ТЕР 23, ТЕР 22) - 110,5% (130%*0,85) (от 15662,37); 12 (ТЕР 11) - 104,55%

(123%*0,85) (от 517,05))

ИТОГО

28204

20903

7301

7301

118312

42638

14305

10906

45916

29758

16190

3399

3399

Сметная прибыль от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1,14-15 (ТЕР 01) - 34% (50%*0,8*0,85) (от 4184,4); 2-3,13 (ТЕР 01) - 30,6%

(45%*0,8*0,85) (от 10260,99); 4-11 (ТЕР 23, ТЕР 22) - 60,52% (89%*0,8*0,85) (от 15662,37); 12 (ТЕР

11) - 51% (75%*0,8*0,85) (от 517,05))

ИТОГО

132617

53545

45916

33156

19589

Составил

Проверил: Алексеева Л.С. Руф