

Локальная смета
На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Ленина г.Окуловка)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.н.	Всего
					Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-15-05	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	0,5	3 455,48	1 101,4	1 727,74	1 094,46	550,7	172,9	86,45
	(0)	V=50/100;	100 м2	2 188,91	184,41			92,21	11,54	5,77
1.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	9,5	376,39		3 575,71				
			т							
1.2	509-9900	Строительный мусор	7,15	0		0				
			т							
2	ТССЦпн03-21-01-010	Переноска грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (вывоз строительного мусора) Цед=13,07*7,17	7,15	93,7119	0	670,03		0		
			т							
3	ТССЦпн03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	9,5	184,1256	0	1 749,24		0		

ИТОГО:	Цел=25,68*7,17	Т	5 303,45	1 094,46	550,7 92,21	86,45 5,77
--------	----------------	---	----------	----------	----------------	---------------

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Проезды (1, 2)		
Зарплата	1094,46*10,54	11 535,61
Машины и механизмы	550,7*6,26	3 447,38
Материалы	3658,29*7,36	26 925,01
Итого		41 908
Благоустройство при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(1094,46+92,21)*10,54*1,04*0,85	11 006,6
Сметная прибыль	(1094,46+92,21)*10,54*0,6*0,8	6 003,6
Итого		58 918,2
Итого по перевозке		2 419,27
Итого		61 337,47
НДС	61337,47*0,18	11 040,74
Итого		72 378,21

Локальная смета
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Калининна г.Окуловка)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не заявл. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. машин	На едн. машин	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр68-15-05	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	0,96	3 455,48	1 101,4	3 317,26	2 101,35	1 057,34	172,9	165,98
	(0)	V=96/100;	100 м2	2 188,91	184,41			177,03	11,54	11,08
1.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	18,24 т	376,39		6 865,35				
1.2	509-9900	Строительный мусор	13,728 т	0		0				
2	ТССЦм03-21-01 -010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (вывоз строительного мусора) Цед=13,07*7,17	13,728 т	93,7119	0	1 286,45		0		
3	ТССЦм03-21-01 -038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	18,24 т	184,1256	0	3 358,53		0		

ИТОГО:

Цед=25,68*7,17

10 182,61

2 101,35

1 057,34

165,98

177,03

11,08

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Проезды (1, 2)			
Зарплата	2101,35*10,54	10,54	22 148,23
Машины и механизмы	1057,34*6,26	6,26	6 618,95
Материалы	7023,92*7,36	7,36	51 696,05
Итого			80 463,23
Благоустройство при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(2101,35+177,03)*10,54*1,04*0,85	1,04	21 132,43
Сметная прибыль	(2101,35+177,03)*10,54*0,6*0,8	0,6	11 526,78
Итого			113 122,44
Итого по перевозке			4 644,98
Итого			117 767,42
НДС	117767,42*0,18	18%	21 198,14
Итого			138 965,56

Локальная смета
На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Карла Маркса г.Окуловка)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость в единицу, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
				сд. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР868-15-05	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	1,68	3 455,48	1 101,4	5 805,21	3 677,37	1 850,35	172,9	290,47				
	(0)	V=168/100;	100 м2	2 188,91	184,41			309,81	11,54	19,39				
1.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	31,92 т	376,39		12 014,37								
1.2	509-9900	Строительный мусор	24,024 т	0		0								
2	ТССЦм03-21-01 -010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (вывоз строительного мусора)	24,024	93,7119	0	2 251,29		0						
		Цед=13,07*7,17	т											
3	ТССЦм03-21-01 -038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	31,92	184,1256	0	5 877,43		0						

ИТОГО:	Цел=25,68*7,17	Т	17 819,58	3 677,37	1 850,35	290,42
					309,81	19,39

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Проезды (1, 2)		
Зарплата	3677,37*10,54	10,54
Машины и механизмы	1850,35*6,26	6,26
Материалы	12291,86*7,36	7,36
Итого		140 810,76
Благоустройство при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(3677,37+309,81)*10,54*1,04*0,85	1,04
Сметная прибыль	(3677,37+309,81)*10,54*0,6*0,8	0,6
Итого		36 981,89
Итого по перевозке		20 171,94
Итого		197 964,59
Итого		8 128,72
Итого		206 093,31
Итого		37 096,8
Итого		243 190,11

Локальная смета
На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Пролетарская г.Окуловка)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На слит.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр68-15-05	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	0,72	3 455,48	1 101,4	2 487,95	1 576,02	793,01	172,9	124,49			
	(0)	V=72/100;	100 м2	2 188,91	184,41			132,78	11,54	8,31			
1.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	13,68	376,39		5 149,02							
			т										
1.2	509-9900	Строительный мусор	10,296	0		0							
			т										
2	ТССЦм03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (вывоз строительного мусора) Цед=13,07*7,17	10,296	93,7119	0	964,84		0					
			т										
3	ТССЦм03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	13,68	184,1256	0	2 518,9		0					
			т										

ИТОГО:

Цед=25,68*7,17

+

7 636,97

1 576,02

793,01

132,78

124,49

8,31

Наименование и значение множителя

Значение

Прямые

Проезды (1, 2)

Зарплата

1576,02*10,54

10,54

16 611,25

Машины и механизмы

793,01*6,26

6,26

4 964,24

Материалы

5267,94*7,36

7,36

38 772,04

Итого

60 347,53

Благодарю за помощь при ремонте (1, 2)

(1576,02+132,78)*10,54*1,04*0,85

1,04

15 849,46

Накладные расходы

(1576,02+132,78)*10,54*0,6*0,8

0,6

8 645,16

Итого

84 842,15

Итого по перевозке

3 483,74

Итого

88 325,89

ИДС

15 898,66

Итого

104 224,55

88325,89*0,18

18%

Локальная смета
На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Магистральная (напротив здания автомойки), г.Окуловка)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	В т.ч. Зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. Зарплаты	На ед. обслуж. машин	Всего		
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕР27-06-026-01 (0) ТЕР27ТЧПр27.3 п.3.1; МДС36 п.3.5	Розлив вязких материалов ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=46,52*1,2*1,25; ЗПм=10,41*1,2*1,25; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	0,53 1 т	69,78 0	69,78 15,61	36,98	0	36,98 8,27	0 0,99	0 0,52						
1.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,5459 т	2 493,27		1 361,08										
2	ТЕР27-03-004-02 (0) ТЕР27ТЧПр27.3 п.3.1; МДС36 п.3.5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (ямочный ремонт) V=57/100; ЗП=911,82*1,2*1,15; ЭММ=2422*1,2*1,25; ЗПм=434,83*1,2*1,25; ТЗТ=62,24*1,2*1,15; ТЗТм=22,46*1,2*1,25	0,57 100 т смеси	5 006,49 1 258,31	3 633 652,25	2 853,7	717,24	2 070,81 371,78	85,89 33,69	48,96 19,2						
2.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	57,57 т	376,39		21 668,77										
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов	1,17	69,78	69,78	81,64	0	81,64	0	0						

	(0) ТЕР27ТЧПр27.3 п.3.1; МДС36 п.3.5	ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=46,52*1,2*1,25; ЗПм=10,41*1,2*1,25; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	1 т :	0	15,61		18,26	0,99	1,16	
3.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	1,2051 т	2 493,27		3 004,64				
4	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	0,94	4 701,45	4 139,54	4 419,36	419,93	3 891,17	30,04	28,24
	(0) ТЕР27ТЧПр27.3 п.3.1; МДС36 п.3.5	V=94/100; ЗП=32,72*1,2*1,15; ЭММ=2759,69*1,2*1,25; ЗПм=432,37*1,2*1,25; ТЗТ=21,77*1,2*1,15; ТЗТм=21,5*1,2*1,25	100 т смеси	446,73	648,55			609,64	32,25	30,32
4.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка ПП, тип Д	94,94 т	376,39		35 734,47				
5	ТЕР27-06-026-01 (0) ТЕР27ТЧПр27.3 п.3.1; МДС36 п.3.5	Резлив вяжущих материалов ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=46,52*1,2*1,25; ЗПм=10,41*1,2*1,25; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	0,78 1 т	69,78 0	69,78 15,61	54,43	0	54,43 12,18	0 0,99	0 0,77
5.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,8034 т	2 493,27		2 003,09				
6	ТССЦп03-02-01-048	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 48 км V=0,5459+1,2051+0,8034; Цед=54,8*1,3*7,17	2,5544 т	510,7908	0	1 304,76		0		
7	ТЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ПД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 V=1950/1000; ЗП=561,1*1,2*1,15; ЭММ=2478,74*1,2*1,25; ЗПм=382,36*1,2*1,25; ТЗТ=38,3*1,2*1,15; ТЗТм=19,08*1,2*1,25	1,95 1000 м2 покрытия	4 741,13 774,32	3 718,11 573,54	9 245,2	1 509,92	7 250,31 1 118,4	52,85 28,63	103,06 55,83
7.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка ПП, тип Д	181,935 т	376,39		68 478,51				

8	ТССЦп03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км $V=57,57+94,94+181,935$; $\text{Цед}=25,68*7,17$	334,445	184,1256	0	61 581,36	0		
9	ТЕР27-08-001-11 (0) ТЕР27ТЧПр27.3 п.1; МДС36 п.3.5	Укрепление обочин отсыпкой толщиной 10 см $V=487,5/1000$; $3П=600,73*1,2*1,15$; $ЭММ=2619,15*1,2*1,25$; $3ПМ=475,62*1,2*1,25$; $Т3Т=48,29*1,2*1,15$; $Т3ТМ=26,09*1,2*1,25$	0,4875 1000 м2 покрытия полюсы и обочины	4 821,14 829,01	3 928,73 713,43	2 350,31	404,14 1 915,26 347,8	66,64 39,14	32,49 19,08
9.1	[408-0073]	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800	61,425 м3	156,44		9 609,33			
ИТОГО:						160 901,51	3 051,23 2 486,33	15 300,6 126,88	212,75

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)			
Зарплата	3051,23*10,54	10,54	32 159,96
Машины и механизмы	15300,6*6,26	6,26	95 781,76
Материалы	142549,68*7,36	7,36	1 049 165,64
Итого			1 177 107,36
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)			
Накладные расходы	(3051,23+2486,33)*10,54*1,42*0,85	1,42	70 622,72
Сметная прибыль	(3051,23+2486,33)*10,54*0,95*0,68	0,95	37 937,82
Итого			1 285 667,9
Итого по перевозке			
Итого			62 886,12
Итого			
НДС	1348554,02*0,18	18%	1 348 554,02
Итого			242 739,72
Итого			1 591 293,74

Локальная смета
На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Николая Николаева (от перекрестка автодороги «Крестцы-Окуловка Боровичи» до здания кафе «Релакс»)),

№ п/п	Шифр и номер позиции-норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость, на единицу, руб				Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				сд. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР68-15-05	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	0,8	3 455,48	1 101,4	2 764,38	1 751,13	881,12	172,9	138,32			
	(0)	V=80/100;	100 м2	2 188,91	184,41			147,53	11,54	9,23			
1.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	15,2	376,39		5 721,13							
			т										
1.2	509-9900	Строительный мусор	11,44	0		0							
			т										
2	ТСЦпм03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (вывоз строительного мусора) Цед=13,07*7,17	11,44	93,7119	0	1 072,04		0					
			т										
3	ТСЦпм03-21-01-038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	15,2	184,1256	0	2 798,78		0					
			т										

ИТОГО:

Цел=25,68*7,17

т

8 485,51

1 751,13

881,12
147,53138,32
9,29

Наименование и значение множителя

Значение

Прямые

Простые (1, 2)

Зарплата

1751,13*10,54

10,54

18 456,91

Машины и механизмы

881,12*6,26

6,26

5 515,81

Материалы

5853,26*7,36

7,36

43 079,99

Итого

67 052,71

Благоустройство при ремонте (1, 2)

(1751,13+147,53)*10,54*1,04*0,85

1,04

17 610,45

Накладные расходы

(1751,13+147,53)*10,54*0,6*0,8

0,6

9 605,7

Итого

94 268,86

Итого по перевозке

3 870,82

Итого

98 139,68

НДС

98139,68*0,18

18%

17 665,14

Итого

115 804,82

Локальная смета

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог
(ул. Октябрьская (от перекрестка автодороги «Крестцы-Окуловка Боровичи») до здания магазина «Родина»)),

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР27-06-026-01 (0) ТЕР27ТЧПр27.3 п3.1; МДС36 п3.5	Розлив вяжущих материалов ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=46,52*1,2*1,25; ЗПм=10,41*1,2*1,25; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	0,162 1 т	69,78 0	69,78 15,61	11,3	0	11,3 2,53	0 0,99	0 0,16			
1.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,16686 т	2 493,27		416,03							
2	ТЕР27-03-004-02 (0) ТЕР27ТЧПр27.3 п3.1; МДС36 п3.5	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (ямочный ремонт) V=20/100; ЗП=911,82*1,2*1,15; ЭММ=2422*1,2*1,25; ЗПм=434,83*1,2*1,25; ТЗТ=62,24*1,2*1,15; ТЗТм=22,46*1,2*1,25	0,2 100 т смеси	5 006,49 1 258,31	3 633 652,25	1 001,3	251,66	726,6 130,45	85,89 33,69	17,18 6,74			
2.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, автотропные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	20,2 т	376,39		7 603,08							
3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	0,36	69,78	69,78	25,12	0	25,12	0	0			

	(0) ТЕР27ТЧпр27.3 п3.1; МДС36 п.3.5	ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=46,52*1,2*1,25; ЗПМ=10,41*1,2*1,25; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТМ=0,66*1,2*1,25	1 т	0	15,61		5,62	0,99	≈0,36	
3.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,3708 т	2 493,27		924,5				
4	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	0,3	4 701,45	4 139,54	1 410,44	134,02	1 241,86	30,04	9,01
	(0) ТЕР27ТЧпр27.3 п3.1; МДС36 п.3.5	V=30/100; ЗП=323,72*1,2*1,15; ЭММ=2759,69*1,2*1,25; ЗПМ=432,37*1,2*1,25; ТЗТ=21,77*1,2*1,15; ТЗТМ=21,5*1,2*1,25	100 т смеси	446,73	648,55			194,57	32,25	9,68
4.1	[410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	30,3 т	376,39		11 404,62				
5	ТЕР27-06-026-01 (0) ТЕР27ТЧпр27.3 п3.1; МДС36 п.3.5	Резлив вяжущих материалов ЗП=0*1,2*1,15; ЭММ=46,52*1,2*1,25; ЗПМ=10,41*1,2*1,25; ТЗТ=0*1,2*1,15; ТЗТМ=0,66*1,2*1,25	0,24 1 т	69,78 0	69,78 15,61	16,75	0	16,75 3,75	0 0,99	0 0,24
5.1	[101-4959]	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	0,2472 т	2 493,27		616,34				
6	ТСЦпр03-02-01 -048	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 48 км V=0,16686+0,3708+0,2472; Цед=54,8*1,3*7,17	0,78486 т	510,7908	0	400,9		0		
7	ТЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа I Д, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 V=600/1000; ЗП=561,1*1,2*1,15; ЭММ=2478,74*1,2*1,25; ЗПМ=382,36*1,2*1,25; ТЗТ=38,3*1,2*1,15; ТЗТМ=19,08*1,2*1,25	0,6 1000 м2 покрытия	4 741,13 774,32	3 718,11 573,54	2 844,68	464,59	2 230,87	52,85	31,71
7.1	(0) ТЕР27ТЧпр27.3 п3.1; МДС36 п.3.5 [410-0013]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродисперсные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	55,98 т	376,39		21 070,31				

8	ТССЦп03-21-01 -038	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 38 км V=20,2+30,3+55,98; Цед=25,68*7,17	106,48	184,1256	0	19 606,16	0		
9	ТЕР27-08-001-11 (0) ТЕР27ТЧпР27.3 п3.1; МДС36 п.3.5	Укрепление обочин отсыпом толщиной 10 см V=150/1000; ЗП=600,73*1,2*1,15; ЭММ=2619,15*1,2*1,25; ЗПм=475,62*1,2*1,25; ТЗТ=48,29*1,2*1,15; ТЗТм=26,09*1,2*1,25	т 0,15 1000 м2 покрытия полосы и обочин	4 821,14 829,01	3 928,73 713,43	723,17	124,35 589,31 107,01	66,64 39,14 5,87	10
9.1	[408-0073]	Материалы из отсыев дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800	18,9 м3	156,44		2 956,72			
ИТОГО:						51 024,36	974,62	4 841,81	67,9
								788,05	40,23

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		
Зарплата		
Машины и механизмы		
Материалы		
Итого	974,62*10,54 4841,81*6,26 45207,93*7,36	10,54 6,26 7,36
Автомобильные дороги (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)		373 312,58
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(974,62+788,05)*10,54*1,42*0,85 (974,62+788,05)*10,54*0,95*0,68	1,42 0,95
Итого		22 480,04
Итого по перевозке		12 076,05
Итого		407 868,67
НДС		20 007,06
Итого		427 875,73
Итого	427875,73*0,18	77 017,63
Итого		504 893,36